

1号楼主体结构作业区临时用电巡检方案（第二版）

1. 每日开工前检查配电箱外观、接地、漏电保护器和插座。
2. 增加塔吊专用配电箱雨后复检要求。
3. 巡检发现异常时立即停用相关回路，并通知项目电工处理。
4. 检查记录由现场巡检员当天提交，项目管理人员按月归档。